
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie utwardzenia drogi
ADRES INWESTYCJI : Godów, odg. ul. Raszczykowiec
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.08	
		0.08			
				RAZEM	0.08
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	280.00	
		80*3.5			
				RAZEM	280.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-02	cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	280.00	
		Krotność = 3			
		poz.2			
				RAZEM	280.00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-	m ³		
d.1	0212-08	nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-	m ³	98.00	
	analogia	ładowniczymi na odl.do 1 km			
		poz.3*0.35			
				RAZEM	98.00
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	98.00	
		Krotność = 10			
		poz.4			
				RAZEM	98.00
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy	m ²		
d.1	0105-03	po zagęszczeniu	m ²	280.00	
		poz.2			
				RAZEM	280.00
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0105-02	bość warstwy po zagęszczeniu	m ²	280.00	
		Krotność = 7			
		poz.6			
				RAZEM	280.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm	m ²	280.00	
		poz.6			
				RAZEM	280.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-03	niu 8 cm	m ²	280.00	
		poz.6			
				RAZEM	280.00