

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont pobocza drogi
ADRES INWESTYCJI : Gołkowice, ul. Wyzwolenia
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	kalkulacja indywidualna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 100*1 90*0.5	m ² m ² m ²	100.00 45.00	
				RAZEM	145.00
3	KNR 2-31 d.1 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3 poz.2	m ² m ²	145.00	
				RAZEM	145.00
4	KNR 2-01 d.1 0212-08 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.35	m ³ m ³	50.75	
				RAZEM	50.75
5	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14 poz.4	m ³ m ³	50.75	
				RAZEM	50.75
6	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Opcjonalnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie frezu asfaltowego tej samej grubości. 145	m ² m ²	145.00	
				RAZEM	145.00
7	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Opcjonalnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie frezu asfaltowego tej samej grubości. 145	m ² m ²	145.00	
				RAZEM	145.00