

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie utwardzenia drogi  
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja w Godowie (za salą gimn.)  
INWESTOR : Gmina Godów  
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros  
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
8.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga</b>			
1	kalkulacja indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej - wskazanie kamieni granicznych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.128	km		
			km	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 128*3.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3 poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>
5	KNR 2-01 d.1 0212-08 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.4*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	156.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.80</b>
6	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14 poz.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	156.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.80</b>
7	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>
8	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>
9	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>
10	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	448.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.00</b>